



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ.Υ.Π.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΟΥ 16 ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΥ Ι.
ΘΕΣΗ: ΠΛΑΤΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡ.	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
	ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΟΥ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΠΤΟΕ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1.01	M3	350,00	4,50	1.575,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	ΠΤΟΕ N22.10.01	ΟΙΚ 2226	1.02	M3	5,00	56,00	280,00
3	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΠΤΥΕ 11.15.02	ΥΔΡ 6620.1	1.03	M	100,00	76,00	7.600,00
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΠΤΥΕ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	1.04	M3	30,00	5,70	171,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΠΤΥΕ 12.01.01.02	ΥΔΡ 6551.2	1.05	M	100,00	22,70	2.270,00
6	Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm	ΠΤΥΕ 9.35	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	1.06	τεμ.	5,00	930,00	4.650,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΠΤΥΕ 5.03	ΥΔΡ 6066	1.07	M3	100,00	0,41	41,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 1							16.587,00
	ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΠΤΟΕ 22.23	ΟΙΚ 2252	2.01	M2	40,00	5,60	224,00
2	Καθαίρεση σπατουλαριστών μέχρι ύψους 2 μ.	ΠΤΟΕ N 22.23.01	ΟΙΚ 2252	2.02	M2	400,00	1,00	400,00
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΠΤΟΕ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	2.03	M2	30,00	6,70	201,00
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΠΤΟΕ 22.51	ΟΙΚ 5276	2.04	M3	3,00	56,00	168,00
5	Αποξήλωση πάγκου και ερμαρίων κουζίνας	ΠΤΟΕ N 22.50.1	ΟΙΚ 2275	2.05	κ.α.	2,00	200,00	400,00

	ΟΜΑΔΑ 5 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης- έκδοση πιστοποιητικού βάση του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384	ΑΤΗΕ Ν 8840.1.1	ΗΛΜ 52	5.01	τεμ.	3,00	300,00	900,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 5							900,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								44.184,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								45.084,72
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%*Σσ)								8.115,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ								53.199,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%*ΣΣ								7.980,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								61.179,97
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								66.179,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								6.107,74
ΓΕ+ΟΕ (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ								1.099,39
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ3								73.387,10
ΦΠΑ 24.00%								17.612,90
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ								91.000,00

Βέροια 27-06-2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. με αριθ. 5389/116/04-10-2022