



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β5)

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93
ΛΑΜΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ο.Α.Ε.Δ.

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Άρθρο	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	1	N.22.60	ΟΙΚ 2236	m ²	4.000,00	2,20	8.800,00	
2	Αποξήλωση τεμαχίων γαλβανισμένης λαμαρίνας μετά προσοχής και επανατοποθέτησης.	2	N. 22.52	ΟΙΚ 2275	m ²	60,00	9,50	570,00	
3	Μεταφορά και απόρριψη προϊόντων αποξήλωσης μέχρι τον κάδο.	3	N. 10.02.01	ΟΙΚ 1103	m ²	4.000,00	0,25	1.000,00	
4	Κάδος απομάκρυνσης - απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων και αχρήστων και μεταφορά τους με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.	4	N.10.01.05	ΟΙΚ. 1101	τεμ.	8,00	160,00	1.280,00	
5	Μόνωση με διπλό ασφαλτόπανο ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑ ή αναλόγου τοποθετημένα "σταυρωτά", κάτω στρώση 4 χλστ απλό και πάνω στρώση 5 χλστ με ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου	5	N. 79.09	ΟΙΚ 7912	m ²	4.000,00	21,50	86.000,00	
6	Περιθώρια δώματος (λούκια).	6	73.47	ΟΙΚ 7347	m	650,00	9,00	5.850,00	
7	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης.	7	ΥΔΡ 14.07	ΥΔΡ 6361	τεμ.	25,00	41,20	1.030,00	
8	Λάμες από ανοδιωμένο αλουμίνιο.	8	N.65.43	ΟΙΚ 6543	m	560,00	3,50	1.960,00	
9	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	9	35.02	ΟΙΚ 3504	m ³	15,00	110,00	1.650,00	
10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	10	23.03	ΟΙΚ 2303	m ²	250,00	5,60	1.400,00	
11	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	11	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m ²	250,00	0,65	162,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									109.702,50

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ

Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ.ΕΡΓΩΝ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			109.702,50
Γ.Ε. & Ε.Ο.	18%		19.746,45
ΣΥΝΟΛΟ	Σα=		129.448,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%		19.417,34
ΣΥΝΟΛΟ	Σβ=		148.866,29
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ			2.085,32
ΣΥΝΟΛΟ	Σγ=		150.951,61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ		Σδ=	156.451,61
Φ.Π.Α.	24%		37.548,39
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	ΣΣ=		194.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ