



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΤΕΚ ΧΙΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμο- λογί- ου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονά- δας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ 1.1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	1.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΠΤΟΕ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	520,00	5,60	2.912,00
2	1.02	Αποξήλωση ηλιακών καθρεφτών	ΠΤΟΕ Ν22.73	ΟΙΚ-2275	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			1.500,00
3	1.03	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΠΤΟΕ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	4800,00	5,60	26.880,00
4	1.04	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΠΤΟΕ 23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	4800,00	0,65	3.120,00
5	1.05	Αποκατάσταση σιδηρών κυκλωμάτων	ΠΤΟΕ Ν64.50	ΟΙΚ- 6401	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			150,00
6	1.06	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΠΤΟΕ 71.21	ΟΙΚ-7121	m2	520,00	13,50	7.020,00
7	1.07	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 cm	ΠΤΟΕ 75.11.02	ΟΙΚ-7513	μμ	10,00	10,10	101,00
8	1.08	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΠΤΟΕ 75.21.02	ΟΙΚ-7524	m2	3,00	78,50	235,50
9	1.09	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,0m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΠΤΟΕ 75.41.01	ΟΙΚ-7541	μμ	6,00	39,00	234,00
10	1.10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΠΤΟΕ 77.55	ΟΙΚ-7755	m2	25,00	6,70	167,50
11	1.11	Ελαιοχρωματισμοί επι- εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΠΤΟΕ 77.80.02	ΟΙΚ-7785.1	m2	780,00	10,10	7.878,00
12	1.12	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών επιφανειών επιχρισμένων ή ανεπιχριστών με πλαστικά ακρυλικά χρώματα.	ΠΤΟΕ Ν77.91.01	ΟΙΚ-7791	m2	5140,00	5,00	25.700,00
13	1.13	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα	ΠΤΟΕ Ν77.91.02	ΟΙΚ-7791	m2	1050,00	5,00	5.250,00
14	1.14	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΠΤΟΕ 35.04	ΟΙΚ-3506	m3	60,00	100,00	6.000,00
15	1.15	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφατικής βάσεως εν θερμώ	ΠΤΟΕ 79.01	ΟΙΚ-7901	m2	410,00	1,70	697,00
16	1.16	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΠΤΟΕ 79.11.02	ΟΙΚ-7912	m2	410,00	13,50	5.535,00
17	1.17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΠΤΟΕ 79.17	ΟΙΚ-7244	μμ	100,00	2,80	280,00
18	1.18	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΠΤΟΕ Ν10.19.01	ΥΔΡ-6370	m2	700,00	48,00	33.600,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ)								127.260,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σ)								22.906,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΣ)								150.166,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% Χ ΣΣ)								22.525,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)								172.691,82
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α)								1.000,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Α)								180,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΑ)								1.180,00
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2= Σ1+ΣΑ)								173.871,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.128,18
ΣΥΝΟΛΟ Σ3								175.000,00
Φ.Π.Α. 17%								29.750,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4)								204.750,00

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π.ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Β.ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ. 5359/115/12-10-2021 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ